見　積　参　考　資　料（当初）

課長	ﾘｰﾀﾞｰ	検算者	設計者

工　事　名	塩山駅南口ロータリー舗装工事 建設リサイクル法		
工 事 場 所	甲州市塩山上於曽地内		
河川名、路線名等			
事　業　名	都市再生整備計画事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

甲　州　市

工　事　概　要	＜認可・実施＞ 南口ロータリー舗装工【排水性アスファルト】　A=1091.8㎡ 【半たわみ性アスファルト】A=91.5㎡ 【再生密粒度アスファルト】A=465.6㎡ 県道塩山勝沼線舗装工【再生密粒度アスファルト改質Ⅱ型】A=464.0㎡ 【再生密粒度アスファルト】A=57.4m2 区画線工 N=1式 その他内				
	＜実施・変更＞				
施　工　理　由 又　は 変　更　理　由					
単　価　地　区					
適　用　年　版					
適　用　工　種					
施工地域区分			Co運搬＋小型車 運搬加算額		
冬　期　係　数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工　期 着　　手		完　　成			
積雪寒冷地等級		３次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事　務　所　名	(13)　　甲州市				
課　　名	(13)　　建設課				
備　　考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊本工事費＊＊					
舗装【南口ロータリー】		1式			
舗装工		1式			
排水性舗装工		1式			
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1,090	m2			第0001号工種明細書
基層（車道・路肩部）	1,300	m2			第0002号工種明細書
半たわみ性舗装工【駅前広場】		1式			
表層（開粒度As,t=5cm）	92	m2			第0003号工種明細書
セメントミルク浸透	92	m2			第0004号工種明細書
コンクリート舗装工		1式			
コンクリート舗装	10	m2			第0005号工種明細書
アスファルト舗装		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
表層（再生密粒度As,t=5㎝）	466	㎡			第0006号工種明細書
路盤調整		1式			
不陸整正	1,300	m2			第0007号工種明細書
路面標示工		1式			
区画線工		1式			
溶融式区画線【実線・15㎝】	610	m			第0008号工種明細書
溶融式区画線【実線・45㎝】	40	m			第0009号工種明細書
溶融式区画線【矢印・記号・文字,15㎝】	180	m			第0010号工種明細書
カラー舗装		1式			
薄層カラー舗装	108	m2			第0011号工種明細書
施設工		1式			
雨水排水設備工		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
歩車道境界擬石ブロックC2【端部用両面R】	3.6	m			第0012号工種明細書
歩車道境界擬石ブロックD2【両面R】	28	m			第0013号工種明細書
歩車道境界擬石ブロックD2b【両面R】	20	m			第0014号工種明細書
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸB3【乗入用】	14	m			第0015号工種明細書
排水性舗装用導水管	18	m			第0016号工種明細書
施設工		1式			
ラバーポール設置工	10	個			第0017号工種明細書
横断防止柵設置工	47	m			第0018号工種明細書
構造物撤去工		1式			
構造物取り壊し工		1式			
舗装版破砕【車道】	1,310	m2			第0019号工種明細書
舗装版切断【車道】	141	m			第0020号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
殻運搬処理【アスファルト殻】	131	m3			第0021号工種明細書
濁水処理工	0.2	m3			第0022号工種明細書
濁水運搬工	1	台			第0023号工種明細書
舗装【県道】		1式			
舗装工		1式			
アスファルト舗装工【県道部】		1式			
表層（改質Ⅱ型,t=5cm）	464	m2			第0024号工種明細書
表層（再生密粒度As,t=5cm）	57	m2			第0025号工種明細書
区画線工		1式			
区画線工		1式			
溶融式区画線【実線・15cm】	230	m			第0026号工種明細書
溶融式区画線【実線・45cm】	140	m			第0027号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
溶融式区画線【矢印・記号・文字,15㎝】	66	m			第0028号工種明細書
誘導シート		1式			
視覚障がい者誘導シート		1式			
視覚障害者誘導用シート設置	9.5	m			第0029号工種明細書
構造物撤去工		1式			
構造物取り壊し工		1式			
舗装版切削	520	m2			第0030号工種明細書
舗装版切断	32	m			第0031号工種明細書
殻運搬処理	26	m3			第0032号工種明細書
仮設工		1式			
交通管理工		1式			
交通誘導警備員	1	式			第0033号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊設計請負工事費＊＊					

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水性舗装・表層（車道・路肩部） YOI2425WA2P					第0001号工種明細書
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 2.4m以上 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0-0001号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
基層（車道・路肩部） YOI2425VA1N					第0002号工種明細書
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0-0002号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層（開粒度As,t=5cm） YOI2425VA1S					第0003号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0-0003号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
セメントミルク浸透 YOI2425V4DH					第0004号工種明細書
セメントミルク浸透 50mm 超速硬型	1	m2			第0-0004号施工単価表
計	1	m2			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装 Y0I2421343C					第0005号工種明細書
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設	0.15	m3			第0-0005号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層（再生密粒度As,t=5cm） Y4900					第0006号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0-0006号施工単価表
計	1	㎡			
**********	**********	**********	**********	**********	******
不陸整正 Y4900					第0007号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 49mm以上55mm未満	1	m2			第0-0007号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線【実線・15cm】 Y0I3320043T					第0008号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1	m			第0-0008号施工単価表
計	1	m			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線【実線・45cm】 Y0I3320043T					第0009号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　４５ｃｍ	1	m			第0-0009号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
溶融式区画線【矢印・記号・文字,15cm】 Y0I3320043T					第0010号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算	1	m			第0-0010号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
薄層カラー舗装 Y4900					第0011号工種明細書
薄層カラー舗装工[市場単価] 景観透水性舗装工　１０mm以下	1	m2			第0-0011号施工単価表
計	1	m2			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
歩車道境界擬石ブロックC2【端部用両面R】 Y4900					第0012号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/190×200×600) 両面R	1	m			第0-0012号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界擬石ブロックD2【両面R】 Y4900					第0013号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/190×200×600) 両面R	1	m			第0-0013号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
歩車道境界擬石ブロックD2b【両面R】 Y4900					第0014号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/190×200×600) 両面R	1	m			第0-0012号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸB3【乗入用】 Y4900					第0015号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 各種(600㎜以下､50kg未満)	1	m			第0-0014号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
排水性舗装用導水管 Y4900Q					第0016号工種明細書
導水管布設 据付 直管	1	m			第0-0015号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ラバーポール設置工 Y4900					第0017号工種明細書
道路付属物設置工(車線分離標)[市場単価]	1	個			第0-0016号施工単価表
計	1	個			
**********	**********	**********	**********	**********	******
横断防止柵設置工 Y4900					第0018号工種明細書
横断防止柵設置工 ビーム式　土中建込用 支柱間隔　2ｍ	1	m			第0-0017号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版破砕【車道】 Y4900					第0019号工種明細書
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	m2			第0-0018号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版切断【車道】 Y4900					第0020号工種明細書
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			第0-0019号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬処理【アスファルト殻】 Y4900					第0021号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1	m3			第0-0020号施工単価表
処分費 As塊	1	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
濁水処理工 Y4900					第0022号工種明細書
建設汚泥処分費 舗装濁水（コンクリート舗装切断）	1	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
濁水運搬工 Y4900					第0023号工種明細書
濁水運搬工	1	台			第0-0021号施工単価表
計	1	台			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層（改質Ⅱ型,t=5cm） Y0I24212A1S					第0024号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0-0024号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層（再生密粒度As,t=5cm） Y0I24212A1S					第0025号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0-0024号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線【実線・15cm】 Y0I3320043T					第0026号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1	m			第0-0008号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線【実線・45cm】 Y0I3320043T					第0027号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　４５ｃｍ	1	m			第0-0009号施工単価表
計	1	m			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線【矢印・記号・文字,15cm】 Y0I3320043T					第0028号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５cm換算	1	m			第0-0010号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
視覚障害者誘導用シート設置 Y4900					第0029号工種明細書
視覚障がい者用道路横断帯	1	m			第0-0025号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
舗装版切削 Y4900					第0030号工種明細書
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業なし	1	m2			第0-0026号施工単価表
計	1	m2			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
舗装版切断 Y4900					第0031号工種明細書
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			第0-0019号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬処理 Y4900					第0032号工種明細書
殻運搬（路面切削）	1	m3			第0-0027号施工単価表
処分費 As塊	1	m3			
計	1	m3			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
交通誘導警備員 Y9I36221001					第0033号工種明細書
交通誘導警備員Ｂ		人・日			第0-0028号施工単価表
計	1	式			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　考
SZD041 **排水性舗装・表層（車道・路肩部）　　単価表**					第0-0001号施工単価
2.4m以上　　平均仕上り厚５０mm					1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）			アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）		TG184
ゴム入りアスファルト乳剤 ＰＫＲ（ゴム入り）			ゴム入りアスファルト乳剤 ＰＫＲ		TG408
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24

次ページへ続く

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均施工幅員	=2	2.4m以上			
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C　導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	=2	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置なし			
E　標準締固め後密度	=1	2.00t/m3			
F　瀝青材料の有無	=1	瀝青材料あり			
G　材料	=2	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)			
H　瀝青材料の規格	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)			
J　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
K　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
L　砂散布の有無	=1	有り			
M　瀝青材の有無	=1	有り			
＊＊＊

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（２０）			再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）		TG142
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員 B　1層当り平均仕上り厚(mm) C　標準締固め後密度 D　瀝青材料種類 E　材料 F　瀝青材料種類	=3 =50 =1 =2 =12 =2	1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I　豪雪割増 J　費用の内訳	=1 =1 =1	夜間割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　考
SZD023 表層（車道・路肩部）			単価表		第0-0003号施工単価
3.0m超　　平均仕上り厚５０mm					1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG001
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24

次ページへ続く

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員 B　1層当り平均仕上り厚(mm) C　標準締固め後密度 D　瀝青材料種類 E　材料 F　瀝青材料種類	=4 =50 =1 =2 =16 =2	3.0m超 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ アスファルト混合物各種 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I　豪雪割増 J　費用の内訳	=1 =1 =1	夜間割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			
＊＊＊

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
浸透用セメントミルク 超速硬型セメントタイプ			半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型		TG229
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　施工厚さ D　浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類 E　豪雪割増	=1 =1 =1	50㎜ 超速硬型 豪雪割増	工種条件と同じ		
＊＊＊

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉W／Ｃ５５％		T1211
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　構造物種別 B　打設工法 E　養生工の種類 G　現場内小運搬の有無 K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=1 =4 =2 =2 =2 =4	無筋･鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			
O　豪雪割増 P　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			
＊＊＊

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員 B　1層当り平均仕上り厚(mm) C　標準締固め後密度 D　瀝青材料種類 E　材料 F　瀝青材料種類	=4 =50 =1 =2 =14 =2	3.0m超 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I　豪雪割増 J　費用の内訳	=1 =1 =1	夜間割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZD001 不陸整正 補足材料あり　49㎜以上55㎜未満 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0-0007号施工単価 1　ｍ２　当り
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		MC219
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次			ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次 締固め幅2.1ｍ		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
粒度調整砕石（40-0） Ｍ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCD20
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　補足材料の有無 B　補足材料平均厚さ D　補足材料 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=2 =13 =6 =1 =1	補足材料あり 49㎜以上55㎜未満 粒調砕石(40-0) 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1,000	m			第0-0008号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1　溶融式（手動） =1　実線　１５ｃｍ =1　ビーズ含有量１５～１８％　白 =1　塗布厚　１．５mm =1　アスファルト舗装用				
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1　排水性舗装でない場合 =1　供用区間 =1　夜間作業（２０時～６時）なし =1　時間的制約なし =1　豪雪割増　工種条件と同じ				
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	=　塗料単価（円／ｋｇ） =1　全ての費用				

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線　４５ｃｍ	1,000	m			第0-0009号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線４５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,700.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	75.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =4 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　４５ｃｍ ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５mm アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５cm換算	1,000	m			第0-0010号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　矢印等１５cm換算　制約無　昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	684.000	kg			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５cm換算 ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５mm アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
薄層カラー舗装工[市場単価] SF485 景観透水性舗装工　１０mm以下	1	m2			第0-0011号施工
薄層カラー舗装工　景観透水性舗装工 厚１０mm以下	1.000	m2			RG422
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m2			
A　施工区分 B　施工場所 C　施工規模 D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無	=4 =3 =1 =1 =1	景観透水性舗装工　１０mm以下 ≪条件不要≫ 施工規模５０m２以上 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZD241 歩車道境界ブロック 設置 A種(150/190×200×600) 両面R 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：			単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0-0012号施工単価 1　m　当り
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
型わく工			型わく工		RA165
その他(労務)			その他(労務)		ER009
境界ブロック			歩車道境界ブロック Ａ　１５０／１７０×２００×６００		TGG09
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		T1211
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

次ページへ続く

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
A　作業区分	=1	設置			
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600mm以下､50kg未満)			
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり			
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり			
E　養生工の有無	=2	養生工あり			
F　基礎砕石規格	=4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=2	高炉			
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			

＊＊＊

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　作業区分 B　ﾌﾞﾛｯｸ規格 C　基礎砕石の有無 D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 E　養生工の有無 F　基礎砕石規格	=1 =4 =1 =1 =2 =4	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 基礎砕石あり 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり 養生工あり 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類 H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=2 =4	高炉 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			
＊＊＊

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
境界ブロック			歩車道境界ブロック Ａ　１５０／１７０×２００×６００		TGG09
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		T1211
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　作業区分 B　ﾌﾞﾛｯｸ規格 C　基礎砕石の有無 D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 E　養生工の有無 F　基礎砕石規格	=1 =4 =1 =1 =2 =4	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 基礎砕石あり 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり 養生工あり 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類 H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=2 =4	高炉 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			
＊＊＊

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　作業区分 B　管種別 C　呼び径 E　費用の内訳	=1 =1 =1 =1	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路付属物設置工(車線分離標)[市場単価] S6949	1	個			第0-0016号施工
車線分離標設置工 貼付式　固定式　本体径８０　Ｈ８００	1.000	本			RGJ96
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	個			
A　施工区分 B　規格仕様区分 C　施工規模 D　夜間作業の補正	=3　固定式(貼付式) =3　本体(柱)径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm =2　10本以上30本未満 =1　無				
＊＊＊

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
F　施工規模 H　夜間作業の有無 I　横断又は転落防止柵単価（円／m）	=3 =1 =	施工規模　５０m未満 夜間作業（２０時～６時）なし 横断又は転落防止柵単価（円／m）			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
SZD311 **舗装版破砕**			**単価表**		第0-0018号施工単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし 機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1　　m２　　当り
コンクリート圧砕装置［大割機］			コンクリート圧砕装置［大割機］		MC345
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ003
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
B　障害等の有無	=1	障害等なし			
C　騒音振動対策	=2	騒音振動対策必要			
D　舗装版厚	=1	15cm以下			
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり			
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
H　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZD321 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0-0019号施工単価 1　m　当り
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］		MC445
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード（コンクリートカッタ） 56cm（22インチ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径２２インチ（５６ｃｍ）		TSD06
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　舗装版種別 B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=1 =1 =1 =1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZA961 殻運搬			単価表		第0-0020号施工単価
舗装版破砕　　機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)					1　　m3　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　殻発生作業 B　積込工法区分 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=3 =2 =1 =1	舗装版破砕 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
濁水運搬工 V1010	1	台			第0-0021号施工
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			SF070 第0-0022号施工単価表
小計	1	台			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0-0022号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0023号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C　運搬距離（km） D　豪雪割増	=22　運搬距離（km） =1　豪雪割増　工種条件と同じ				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0-0023号施工
トラック［普通型］		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A　規格 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増 D　一般運転手（人／h）標準＝省略 E　軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZD023 表層（車道・路肩部）			単価表		第0-0024号施工単価
3.0m超　　平均仕上り厚５０mm					1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質Ⅱ型 密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		T9A173
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24

次ページへ続く

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員	=4	3.0m超			
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E　材料	=7	密粒度(13)改質Ⅱ型			
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
J　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
視覚障がい者用道路横断帯 V1000	36	m			第0-0025号施工
エスコートゾーン　白 450*450	40	枚			F1000
エスコートゾーン　グレー 440*450	40	枚			F1010
接着剤　主剤	80	kg			F1020
硬化剤	4.8	kg			F1030
雑品	1	式			F1050
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック［クレーン装置付］		時間			MA442
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		時間			MA401
計	36	m			
小計	1	m			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZD301 **路面切削**			**単価表**		第0-0026号施工単価
全面切削6cm以下(4000m2以下)　段差すりつけの撤去作業なし					1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 排ガス３次			路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 排ガス３次		MC554
路面清掃車［ブラシ・四輪式］			路面清掃車［ブラシ・四輪式］		MC492
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油 １．２号　パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

次ページへ続く

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
B　段差すりつけの撤去作業	=1	段差すりつけの撤去作業なし			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用			
＊＊＊

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0-0028号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規格・寸法 (LEVEL5)	単位	数 量	備 考
【南口ロータリー】							
1.施設整備	舗装工	車道舗装工	車道舗装-1(排水性)	(表層)排水性As 5cm	m2	1,091.8	
			車道舗装-2(半たわみ性)	(表層)半たわみ性	m2	91.5	
			車道舗装-3	(表層)密粒度As(5cm)	m2	465.6	
			車道舗装-4	ｺﾝｸﾘｰﾄ(15cm)	m2	10.1	
			車道舗装	(基層)粗粒度As(5cm)	m2	1,298.7	
			路盤工	不陸整正(5cm)	m2	1,298.7	
	路面標示工	区画線	区画線	路側線(白・実線・15cm)	m	612.8	
				路側線(白・実線・45cm)	m	39.5	
		文字・記号	文字(バス)	15cm換算 6.36m	m	19.1	
			文字(降車専用)	15cm換算 19.64m	m	19.6	
			文字(タクシー)	15cm換算 6.17m	m	61.7	
			文字(止まれ)	15cm換算 13.79m	m	13.8	
			記号(身障者マーク)	15cm換算 5.14m	m	5.1	
			直進左折 矢印	15cm換算 8.91m	m	26.7	
			直進 矢印	15cm換算 6.25m	m	12.5	
			右(左)折 矢印	15cm換算 6.66m	m	6.7	
			文字(緊急車両)	15cm換算 19.03m	m	19.0	
		カラー舗装	薄層カラー舗装	赤	m2	73.4	
				緑	m2	18.6	
				黄	m2	16.2	
	施設工	側溝工	擬石縁石	C2 歩車道擬石ﾌﾞﾛｯｸ(端末用両面R)180/230×	箇所	6.0	
				D2 歩車道擬石ﾌﾞﾛｯｸ(両面R)180/205×250×600	m	28.4	
				D2b 歩車道擬石ﾌﾞﾛｯｸ(両面R)180/205×250×600	m	20.0	
				B1 乗入用擬石ﾌﾞﾛｯｸ 198/205×100×600	m	13.9	
		導水管	排水性舗装用導水管	PP20	m	18.0	
		安全柵	横断防止柵	H=850	m	46.7	
		車止め	車止めポール	ラバーポール	本	10.0	
2.撤去工	構造物撤去工	舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去	表層基層 t=10cm	m2	1,298.7	
				表層 t=5cm	m2	14.9	
			舗装版切断	舗装版15cm以下	m	140.9	
		殻運搬処分	アスファルト殻		m3	130.6	
		濁水処理運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断		m3	0.2	140.9*0.05*0.023

数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規格・寸法 (LEVEL5)	単位	数 量	備 考
【県道】							
1.施設整備	舗装工	車道舗装	車道舗装-県道	再生密粒度As改質Ⅱ型(5	m2	464.0	
			車道舗装-県道	再生密粒度As(5cm)	m2	57.4	
	路面標示工	区画線工	区画線	実線、白、W=15cm	m	232.4	
				実線、白、W=45cm	m	147.9	
		文字・記号	直進左折 矢印	15cm換算 8.91m	m	26.7	
			右(左)折 矢印	15cm換算 6.66m	m	33.3	
			直進 矢印	15cm換算 6.25m	m	6.3	
	視覚障がい者誘導シート	視覚障がい者誘導シート	視覚障がい者用道路横断帯	450×450	m	9.5	
2.撤去工	構造物撤去工	舗装	アスファルト舗装(切削)	表層 t=5cm	m2	521.4	
			舗装版切断	15cm以下	m	31.6	
		殻運搬処分	アスファルト殻		m3	26.1	
		濁水処理運搬	アスファルト舗装版切断		m3	0.04	31.6*0.05*0.023
3.共通仮設	共通仮設工	安全費	交通誘導員	誘導員B	人・日		

舗装工【ロータリー】数量調書

種別	細別	規格	数　　量								単位	合　計
車道舗装工	車道舗装-1（排水性）	（表層）排水性As　5cm	1091.8								m2	1091.8
	車道舗装-2（半たわみ性）	（表層）半たわみ性	21.5	21.5	48.5						m2	91.5
	車道舗装-3	（表層）密粒度As（5cm）	465.6								m2	465.6
	車道舗装-4	ｺﾝｸﾘｰﾄ（15cm）	10.1								m2	10.1
	車道舗装	（基層）粗粒度As（5cm）	1298.7								m2	1298.7
	路盤工	不陸整正(5cm)	1298.7								m2	1298.7

路面標示工【ロータリー】数量調書

種別	細別	規格	数　　量								単位	合　計
区画線	区画線	路側線（白・実線・15cm）	109.34	102.98	17.10	11.44	88.95	78.95	6.95	2.00		
			2.00	21.20	13.30	21.20	32.60	15.00	17.50	27.35		
			18.62	11.82	14.47						m	612.77
		路側線（白・実線・45cm）	3.83	6.15	23.80	5.69					m	39.47
文字・記号	文字（バス）	15cm換算　6.36m	3								m	19.08
	文字（降車専用）	15cm換算　19.64m	1								m	19.64
	文字（タクシー）	15cm換算　6.17m	2	8							m	61.70
	文字（止まれ）	15cm換算　13.79m	1								m	13.79
	記号（身障者マーク）	15cm換算　5.14m	1								m	5.14
	直進左折　矢印	15cm換算　8.91m	1								m	26.73
	直進　矢印	15cm換算　6.25m	3								m	12.50
	右（左）折　矢印	15cm換算　6.66m	2								m	6.66
	文字（緊急車両）	15cm換算　19.03m	1								m	19.03
	矢印・記号・文字、白、W=15cm　合計											184.27
カラー舗装	薄層カラー舗装	赤	73.4								m2	73.4
		緑	18.6								m2	18.6
		黄	16.2								m2	16.2

施設工【ロータリー】数量調書

種別	細別	規格	数　　量								単位	合　計
【駅前広場】												
側溝工	擬石縁石	C2 歩車道擬石ﾌﾞﾛｯｸ(端末用両面R)180/230×250×600	6								箇所	6.00
		D2 歩車道擬石ﾌﾞﾛｯｸ(両面R)180/205×250×600	1.45	6.90	20.04						m	28.39
		D2b 歩車道擬石ﾌﾞﾛｯｸ(両面R)180/205×250×600(穴開き)	20.04								m	20.04
		B1 乗入用擬石ﾌﾞﾛｯｸ198/205×100×600	13.90								m	13.90
導水管	排水性舗装用導水管	PP20	18.00								m	18.00
安全柵	横断防止柵	H=850	39.9	6.8							m	46.7
車止め	車止めポール	ラバーポール	5.0	5.0							本	10.0

撤去工【ロータリー】数量調書

種別	細別	規格	数　　量								単位	合　計
撤去工												
舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去	表層基層　t=10cm	1298.7								m2	1298.7
		表層　t=5cm	13.1	1.8							m2	14.9
	舗装版切断	舗装版15cm以下	140.9								m	140.9

殻運搬処理集計【ロータリー】

細別	規格・寸法	単位	数量	アスファルト殻		混合廃棄物		がれき類							
				m3		kg		m3							
				単位数量	数量	単位数量	数量	単位数量	数量	単位数量	数量	単位数量	数量	単位数量	数量
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去	表層基層 t=10cm	m2	1298.7	1.00	129.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	表層 t=5cm	m2	14.9	0.50	0.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
合計					130.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

舗装工【県道】数量調書

種別	細別	規格	数　　量								単位	合　計
車道舗装	車道舗装-県道	再生密粒度As改質Ⅱ型(5cm)	464.0								m2	464.0
	車道舗装-県道	再生密粒度As(5cm)	57.4								m2	57.4

路面標示工【県道】数量調書

種別	細別	規格	数				量				単位	合 計
【県道】												
区画線工	区画線	実線、白、W=15cm	15.04	7.02	2.70	0.78	4.20	32.31	29.55	32.16		
			2.22	9.26	32.00	29.80	23.39	12.00			m	232.43
										計	m	232.43
文字・記号	直進左折 矢印	15cm換算 8.91m	3	箇所×8.91＝							m	26.73
	右(左)折 矢印	15cm換算 6.66m	5	箇所×6.66＝							m	33.30
	直進 矢印	15cm換算 6.25m	1	箇所×6.25＝							m	6.25
										計	m	66.28
	横断歩道	実線、白、W=45cm	35.50	0.27	1.68	3.13	48.00	0.39	1.47	2.81		
			3.33	1.85	0.71	36.00					m	135.14
	停止線	実線、白、W=45cm	5.12	5.11	2.50						m	12.73
	実線、白、W=45cm 合計									計	m	147.87

誘導シート工【県道】数量調書

種別	細別	規格	数　　量								単位	合　計
視覚障がい者誘導シート	視覚障がい者用道路横断帯	450×450	9.5								m	9.5

撤去工【県道】数量調書

種別	細別	規格	数　　量								単位	合　計
撤去工												
舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（切削）	表層　t=5cm	521.4								m2	521.4
	舗装版切断	15cm以下	31.6								m	31.6

殻運搬処理集計【県道】

細別	規格・寸法	単位	数量	アスファルト殻		混合廃棄物		がれき類							
				m3		kg		m3							
				単位数量	数量	単位数量	数量	単位数量	数量	単位数量	数量	単位数量	数量	単位数量	数量
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（切削）	表層基層　t=10cm	m2	521.4	0.50	26.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
合計					26.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

特記仕様書

第１章　総則

第１条　適用

この特記仕様書は、土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。

第２条　主任技術者等の専任期間

１．請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間：工事始期日以降 30 日以内）について、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打ち合わせにおいて定める
２．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

第３条　建設副産物実態調査

この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下、法という。）の対象工事である
１．法第１２条に基づき、落札者は別紙により発注者に事前説明すること
２．「再生資源利用(促進)計画書」と「再生資源利用(促進)実施書」を提出すること
３．法第１８条に基づき、工事完了後、発注者へ「再資源化等報告書」を提出すること
　報告に使用する書面は、「再生資源利用（促進）実施書」とし、特定建設資材廃棄物以外の建設廃棄物（汚泥、混合廃棄物等）も含めた記載とする
４．工事現場に、標識（解体工事業者登録票・建設業の許可票）を掲示すること。

第４条　溶融スラグ有効利用ガイドライン

受注者は、「溶接スラグ有効活用ガイドライン」（平成２１年５月）に基づく溶融スラグを利用した建設資材（積みブロック、密粒度アスファルト混合物、下層路盤）については、優先使用に努めるものとする。

第５条　建設廃棄物の適正処理

１．建設工事の施工により発生するコンクリート塊、アスファルト塊等は、廃棄物処理法に基づき該当棄物の処分業の許可を取得している再生資源化施設で適正に処分すること。なお、本工事から排出される廃棄物は、自県内処理が好ましいため、県内の再生資源化施設で処分することに努めるものする。
２．本工事は建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律（(平成１２年法律第１０４号最終改正平成２３年８月３０日法律１０５号)。以下「建設リサイクル法」という）の対象工事であり、受注者は建設リサイクル法第１２条に基づき、落札後配布される書面により契約担当事務者に、契約前に説明を行うこととする。

第６条　工事中の安全確保

１．本工事の施工に際しては、道路工事交通保安施設設置基準により交通誘導員及び保安施設を配置するものとする。
（１）　交通誘導の時間帯
　　８：００ ～ １７：００ 実働８時間（交替要員あり）
（２）　交通誘導期間
　　工事区間で舗装工、路面標示工、施設工、構造物撤去工を施工する期間
（３）　交通誘導員配置人員
　　交通誘導員Ｂを６５人計上している。
ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員等の変更が必要になった場合は、監督員と協議するものとする。

第７条　下請施工体制図の作成及び提出

「山梨県暴力団排除条例の施工に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、受注者は、下請負者を用いる場合には、金額・工種の何れかにかかわらず、末端の下請負者まで反映させた、「下請負施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いよう記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員へ提出するものとする。また、提出した「下請施工体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。
なお、提出は打合簿によるものとする。ただし、メールによる提出に可能なものとし、この場合は、後日、打合簿を提出するものとする。

第８条　段階確認等

段階確認にあたり、受注者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。
１）社内検査の実施
段階確認を受ける前には必ず社内検査を実施し、設計書どおりの施工がなされているか確認すること。
また、社内検査資料を整理し、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。
２）段階確認の注意事項
段階確認においては、出来形管理表等を作成し、監督員に提出すること。また、〇〇工の配筋状況の確認時には配筋チェックシート（参考様式）を作成し、併せて提出すること。
３）その他
配筋チェックシートについては、監督員の承諾を得た場合は、受注者の様式により管理できる。

第２章　工事一般

第１条　工事概要

本工事の概要は設計書のとおりとする。

第２条　工　期

工期は、雨天、休日等を見込み、契約の翌日から別途定める日までとする。なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏季休暇の他、作業期間内のすべての土曜日を含んでいるものとする。
ただし、やむを得ず休日に作業を行う必要がある場合は、監督員に届け出るものとする。

第３条　関係法令等の遵守と手続き

工事施工にあたっては、河川法、道路法、道路交通法、建設工事公衆災害防止対策要網、労働安全衛生法、関係諸法令、諸官庁の通達、工事施工に関する協定事項を遵守し、諸官庁署への届出及び許可などの手続きは速やかに行い、監督員に報告するものとする。

第４条　工程関係

本工事箇所は JR 塩山駅南口駅前広場であるため、JR 特別列車発着に伴う工程上の制約を受ける場合は、別途協議するものとする。

第５条　施工計画

請負者は、契約後速やかに施工計画書を作成し、監督員に提出するものとする。施工計画書は、以下の点に注意すること。
現場調査の結果に基づき、機械の選択、施工方法及び工程等を計画し、無理の内容に十分検討するとともに、気象条件等も加味したものとすること。
資材の搬入にあたっては、現場条件、工程に即した計画を立てること。
施工計画書の内容については、共通仕様書に則るものとする。

第６条　起工測量

請負者は起工測量を行い、計画高等の検討協議をすること。また、設計数量に相違がある場合には監督員と協議を行い、施工数量の変更を行う。

第７条　過積載による違法運行の防止

請負者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。
１　積載受領制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないものとする。
２　さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないものとする。
３　過積載車両、さし枠装着車、不表示車両等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにするものとする。
４　取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、またはさし枠装着車、不表示車等を土砂など運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずるものとする。
５　建設発生土の処理及び骨材の購入にあたって、下請事業者及び骨材納入者の利益を不当に害することの無いようにするものとする。
６　以上のことにつき、下請業者にも十分指導するものとする。

第８条　舗装版切断時に発生する濁水の適正な処理

舗装版切断時に発生する濁水は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、原則として収集し処分業の許可を取得している中間処理施設等へ運搬し処分するものとする。また、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理し、監督員に提示するものとする。
現場条件等により濁水の収集が困難な場合は、監督員と協議するものとする。

第９条　工事用仮設

請負者は、現地の状況を十分把握し、安全性、経済性、細部構造について十分検討を行い、請負者の責任において決定し施工するものとする。なお、現場条件に変化があった場合を除き変更対象とはしない。

第１０条　安全訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間を割当て、下記の項目から実施内容を選択し安全訓練等を実施するものとする。実施状況をビデオ等又は工事報告（工事月報）に記録し、監督員からの請求時及び検査時に提示することとし、請負者は整備、保管しておくこと。

１．安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
２．本工事内容等の周知徹底
３．本工事安全施工技術指針等の周知徹底
４．本工事における災害対策訓練
５．本工事で予想される事故対策
６．その他、安全訓練等として必要な事項

第１１条　高度技術・創意工夫・社会性等実施状況

請負者は、工事施工において、自らの立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができるものとする。

第１３条　加熱アスファルト混合物

受注者は、本工事に使用するアスファルト混合物及び再生アスファルト混合物について、「アスファルト混合物事前審査」の認可を受けた混合所の認定混合物を使用する場合は、認定書の写しを監督員に提示するものとし、この場合の品質管理は別添の「アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書」及び「アスファルト混合物事前審査制度における品質管理技術（試行）」（山梨県県土整備部）によるものとする。

第１４条　電子納品

　本工事は、電子納品対象工事とする。
電子納品対象書類は、工事完成書類図書内の工事写真を対象とし、納品する電子データは、「甲州市電子納品要領」に従い作成する。ただし、工事成果品（工事写真）を紙にて提出したい場合は、監督員と協議の上、納品方法について決定するものとする。

第１５条　法定外の労災保険の付保

１ 本工事において、受注者は「法定外の労災保険」に付さなければならない。
２ 前項の保険契約を締結したときは、その証券等の写しを速やかに工事担当課へ提出しな ければならない。
３ この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害を被った 場合に、法定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員、又はその遺族に支払うこ とを目的としている保険をいう。

第１６条　工事実績情報（コリンズ）

　受注者は、請負代金額が５００万円以上の工事について、受注・変更・竣工・訂正時にコリンズから力される「登録のための確認のお願い」等により監督員に登録確認を受けたうえ、工事実績情報を登録しなければならない。登録の期限は、受注時登録は契約後、登録内容の変更時は変更があった日から、完成時登録は工事完成後、それぞれ１０日以内（土日・祝日・年末年始を除く）とする。
また、登録後は「登録内容確認書」の写しを直ちに監督員に提出しなければならない。
　なお、変更時と完成時の間が１０日間（土日・祝日・年末年始）に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
　・登録先：（財）日本建設情報総合センター（ＪＡＣＩＣ）

第１７条　その他

　この特記仕様書により難い場合は、建設工事必携によるものとし建設工事必携にも明記無き事項及び疑義が生じた場合には、監督員と協議し決定するものとする。